

As placas **devem** ser implantadas com um afastamento mínimo de 1,2 m do bordo externo do acostamento, ou pista, quando este não existir.

Em via com dispositivos de proteção contínua (defensas ou barreiras) o afastamento lateral **deve** ser 0,80 m a contar do dispositivo.

Para placas suspensas o afastamento **deve** ser 1,80 m entre o suporte e o bordo externo do acostamento ou pista.

Fig. 7

Em vias rurais	As placas **devem** ser implantadas com 1,2 m de altura, a contar da borda inferior da placa à superfície da pista de rolamento. Para as placas suspensas a altura livre mínima **deve** ser de 5,5 m.

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:250

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
CÓDIGO	SIMBOLO COM FORMA E COR	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO	CONFECÇÃO	QTDE (UN)	QTDE (M2)
A-2o		DE ADVERTÊNCIA	PLACA INDICATIVA DE CURVA À ESQUERDA	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: 60X60CM.	01 UNID.	0.36 M2
A-2b		PLACA DE ADVERTÊNCIA	PLACA INDICATIVA DE CURVA À DIREITA	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: 60X60CM.	01 UNID.	0.36 M2
R-19	40 Km/h	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO	PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60KM	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: D=30CM.	03 UNID.	0.60 M2
A-20o		PLACA DE ADVERTÊNCIA	ENGROCAMENTO OBLÍQUO À ESQUERDA	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: 60X60CM.	01 UNID.	0.36 M2
A-22		PLACA DE ADVERTÊNCIA	PLACA INDICATIVA DE PONTE ESTREITA	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: 60X60CM.	02 UNID.	0.72 M2
R-1	PARE	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO	PARADA OBRIGATÓRIA	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: OCTOG. L=25CM.	01 UNID.	0.66 M2
-		PLACA DE ADVERTÊNCIA	PLACA INDICATIVA DE ALINHAMENTO OBSTÁCULOS	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: 50X60CM (LXH).	03 UNID.	0.90 M2
-		PLACA DE ADVERTÊNCIA	PLACA INDICATIVA DE ALINHAMENTO OBSTÁCULOS	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: 50X60CM (LXH).	03 UNID.	0.90 M2
-		PLACA DE ADVERTÊNCIA	PLACA INDICATIVA DE MARCADOR DE OBSTÁCULOS	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: 30X90CM (LXH).	03 UNID.	0.81 M2
-		PLACA DE ADVERTÊNCIA	PLACA INDICATIVA DE MARCADOR DE OBSTÁCULOS	CHAPA 16, PINTADA E ADESIVADA COM ADESIVO REFLETIVO DIMENSÕES: 30X90CM (LXH).	03 UNID.	0.81 M2
				TOTAL	21 UNID.	6.48 M2

DETALHE TIPICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL
Sem Escala



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA
CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO CIVIL

FOLHA Nº: 05/07

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS
LOCAL: SUBIDA DE ACESSO AO DISTRITO DE OLARIA
ZONA RURAL - MUNICIPIO DE IBERTIOGA-MG.
Nº DA OPERAÇÃO 1076089-49 - Nº SICONV 911531/2021.

PROPONENTE/TOMADOR: MUNICIPIO DE IBERTIOGA - MG
CNPJ Nº18.094.839/0001-00
ENDEREÇO: RUA EVARISTO DE CARVALHO, Nº56 - CENTRO
IBERTIOGA-MG - 36.225-000
TEL.: (032)3347-1209 - e-mail: gabinete@ibertioga.mg.gov.br

DATA: 11/10/2021
ESCALAS: INDICADAS
FORMATO: A1
AutoCAD: CLIFFORD
REVISÃO: 29/04/2022

ÁREAS (m2)

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO = 1.180,91M2

ASSINATURAS

PROPONENTE/TOMADOR: RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE IBERTIOGA

ENG° R.T. CLIFFORD PETERLE REZENDE
ENGENHEIRO CIVIL – CREAMG N°56.477/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO
MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG
ART CREA Nº MG20221105160

IMPORTANTE:

DESPACHOS DA P.M.I.