



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO					Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR
COMPLEMENTAR PRACA					0		Prefeitura Municipal de Ibertouxa	0	Prefeitura Municipal de Ibertouxa
						FRENTES DE OBRA:			
						55.276,12 83.745,36 89.217,11 4			
</									

RECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E PASSEIOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Assunção de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		55.276,12	83.745,38	89.217,11	4
2.IN	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	4,50			
3.DE	DEMOLIÇÕES DOS CANTEIROS + MEIO FIO E PASSEIOS	180,91			
3.DE	DEMOLIÇÕES DOS CANTEIROS + MEIO FIO E PASSEIOS	1,83			
3.DE	DEMOLIÇÕES DOS CANTEIROS + MEIO FIO E PASSEIOS	165,42			
3.DE	DEMOLIÇÕES DOS CANTEIROS + MEIO FIO E PASSEIOS	14,62			
3.DE	DEMOLIÇÕES DOS CANTEIROS + MEIO FIO E PASSEIOS	6,00			
4.RE	RECONSTRUÇÃO MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM DA PRACA, ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE BANCOS	339,26			
4.RE	RECONSTRUÇÃO MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM DA PRACA, ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE BANCOS	242,73			
4.RE	RECONSTRUÇÃO MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM DA PRACA, ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE BANCOS	170,19			
4.RE	RECONSTRUÇÃO MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM DA PRACA, ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE BANCOS	53,55			
4.RE	RECONSTRUÇÃO MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM DA PRACA, ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE BANCOS	133,87			
4.RE	RECONSTRUÇÃO MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM DA PRACA, ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE BANCOS	22,00			
5.PL	PLANTIO DE GRAMA NAS ÁREAS REFORMADAS		40,00		
5.PL	PLANTIO DE GRAMA NAS ÁREAS REFORMADAS		7,14		
5.PL	PLANTIO DE GRAMA NAS ÁREAS REFORMADAS		71,37		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEMENTAR PRAÇA					Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibertioga	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibertioga
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Arquitetador de Eventos		
LOTE	PRAÇA SANTO ANTONIO								
Serviço	1.5.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	35,30	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO + 180,91 X 0,30 x 0,15 = 10,58 M³ DEMOLIÇÃO DE BANCO = 1,83 M³ VEGETAÇÃO = 165,42 X 0,05 = 8,27 M³ DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS = 14,62 M³ TOTAL = 10,58 + 1,83 + 8,27 + 14,62	6 LIM	LIMPEZA PARA ENTREGA DO OBRA	55.276,12	83.745,38
Serviço	1.5.2.	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	24,72	DEMOLIÇÃO DE BANCO = 1,83 M³ VEGETAÇÃO = 165,42 X 0,05 = 8,27 M³ DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS = 14,62 M³ TOTAL = 1,83 + 8,27 + 14,62	6 LIM	LIMPEZA PARA ENTREGA DO OBRA		59.217,11
0	0 0			-					

Ibertioga -MG
Local
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Priscila Miranda Becho Rettore
CREA/CAU: 280439MG
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Priscila Miranda Becho Rettore
CREA/CAU: 280439MG
ART/RRT: